



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ - หนองกลางดง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านพรมงคล ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ - หนองกลางดง) หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๔๕๕๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ - หนองกลางดง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านพรหมงคล ตำบลชุมภูพร ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงินจำนวน ๑,๔๕๕๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวณิวัตรณ ชาวไร่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยุบล	ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข222-แยกหนองกลางตง หมู่ที่ 12
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านพรหมงคล ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
 แบบเลขที่ แบบคัตลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26-ส.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา กลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	2,804.00	1.69	4,738.76	1.3984	6,626.68	6,626.68
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	140.00	546.07	76,449.80	1.3984	106,907.40	106,907.40
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	105.00	163.95	17,214.49	1.3984	24,072.74	24,072.74
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,800.00	307.50	860,996.56	1.3984	1,204,017.58	1,204,017.58
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	93.00	71.76	6,673.68	1.3984	9,332.47	9,332.47



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข222-แยกหนองกลางดง หมู่ที่ 12
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านพรหมงคล ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
 แบบเลขที่ แบบคัตลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26-ส.ค.-63


4.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	556.00	57.24	31,825.44	1.3984	44,504.70	44,504.70
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	700.00	61.52	43,064.00	1.3984	60,220.70	60,220.70
4.5	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	ร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
					1,040,962.72		TOTAL	1,455,682.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,455,682.27
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3984
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	



ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน	1,455,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	2800.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคา	519.64	บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....


(นายปิยพงษ์ สว่างแสน)

นายช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ


(ลงชื่อ).....


(นางสาวณัฏฐพร ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....


(นายชาญชัย นันทา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....


(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

