



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจตุพร สีไสดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๐๓,๘๒๘.๐๐ บาท (สามแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ ๘ (เส้นบ้านนางแดงไปถึงบ้านนายไวพจน์ แก้วสนิท) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เป็นเงินจำนวน ๓๐๓,๙๓๓.๖๔ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบลีสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐพล เครือสุคนธ์

๗.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา

๗.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยช่างโยธา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 8			
ปริมาณงาน	ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝาบดคสล. ความยาวรวม 105 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (เส้นบ้านนางแดง ไปถึงบ้านนายไผ่พจน์ แก้วสนิท) บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร			
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 8	313,933.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	313,933.64	
	ราคากลาง	313,933.64	
	ราคากลาง (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)		

ลงชื่อประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพล เครือสุคนธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกียรติชัย วงศ์สุนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งอรุณ ยลขุบล)

ผู้ช่วยช่างโยธา


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาท่อ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน	ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝาท่อคสล. ความยาวรวม 105 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8(เส้นบ้านนางแดง ไปถึงบ้านนายไวยจน์ แก้วสนิท) บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างร่องระบายน้ำ	239,808.76	1.3091	313,933.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 313,933.64



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน

ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ทน 0.10 เมตร แบบมีฝापิดคสล. ความยาวรวม 105 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 (เส้นบ้านนางแดง ไปถึงบ้านนายไผ่พจน์ แก้วสนิท) บ้านโคกลำไญญสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางโดย

นายเกียรติชัย วงศ์สนา

เมื่อวันที่ 21

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ.

2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิมเพื่อวางร่องระบายน้ำ คสล.								
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	2.4	ตร.ม.		-	94.32	226.35	226.35	
	- งานเทพื้นคสล. ทน 0.15 ม.	2.40	ลบ.ม.	1,929.91	4,631.78	306.00	734.40	5,366.18	
	1.1 งานขุดดิน								
	- งานขุดดินทั่วไป	37.80	ลบ.ม.		-	142.00	5,367.60	5,367.60	
	1.2 งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ								
	- งานทรายรองพื้น	3.15	ตร.ม.	373.83	1,177.56	112.00	352.80	1,530.36	
	1.3 งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	214.20	ตร.ม.	211.60	45,323.64	139.00	29,733.80	75,097.44	
	- ตะปู	53.55	กก.	56.07	3,002.54			3,002.54	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทับ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน

ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร แบบมีฝาทับคสล. ความยาวรวม 105 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8(เส้นบ้านนางแดง ไปถึงบ้านนายไวยจันท์ แก้วสนิท) บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางโดย

นายเกียรติชัย วงศ์สุนา

เมื่อวันที่ 21

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ.

2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	299.25	กก	27.97	8,370.03	4.40	1,316.70	9,686.73	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1,852.77	กก	25.75	47,704.67	4.40	8,152.18	55,856.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	53.80	กก	57.48	3,092.42	-	-	3,092.42	
1.5	งานผสมและเทคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	24.01	ลบ.ม.	1,929.91	46,337.13	306.00	7,347.06	53,684.19	
1.6	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	642.60	กก.	29.52	18,972.10	10.00	6,426.00	25,398.10	
1.7	งานอื่นๆ								
	- งานซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงาน	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
รวมราคา งานโครงสร้างวิศวกรรม									239,808.76

