



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ที่ ๔๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว ดังนี้

- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๑ (จุดหน้าศาลาประชาคม) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๙๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างฝापิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและขุดดินร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๘๔.๐๐ เมตร พร้อมฝापิด คสล.ยาว ๔๗ เมตร พร้อมขุดดินร่องระบายน้ำปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างฝापิดตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)


เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวฉวีวรรณ ขาวไร่ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปิยพงษ์ สว่างแสน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๓. นายรุ่งอรุณ ยลยุบล | ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ/เลขา |

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ที่ ๑ (จุดหน้าศาลาประชาคม)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ที่ ๑ (จุดหน้าศาลาประชาคม) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๙๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

กำหนดแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวณัฏฐา ชาวไร่

๖.๒ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

๖.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยช่างโยธา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 1 (จุดหน้าศาลาประชาคม)

ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 96 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (จุดหน้าศาลาประชาคม) บ้านชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18-ม.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมเพื่อวางท่อ							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4.00	93.50	373.98	1.3984	130.74	522.97
	- ท่อ คสล. 40 x 100 มอก ชั้น 3	ท่อน	5.00	340.00	1,700.00	1.3984	475.46	2,377.28
	- งานเทพื้นคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	4.00	286.32	1,145.28	1.3984	400.39	1,601.57
1.3	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน							
	- ดินทั่วไป	ลบ.ม.	46.08	125.00	5,760.00	1.3984	174.80	8,054.78
1.4	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ							
	- งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.88	280.37	807.47	1.3984	392.07	1,129.16
1.6	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	19.03	1,638.36	31,181.31	1.3984	2,291.09	43,603.95
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)	ลบ.ม.	19.03	436.00	8,297.95	1.3984	609.70	11,603.86
1.8	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	235.20	295.93	69,602.74	1.3984	413.83	97,332.47
1.10	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	574.85	24.11	13,859.04	1.3984	33.71	19,380.49
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	319.68	25.60	8,182.22	1.3984	35.79	11,442.02
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.36	47.90	1,071.20	1.3984	66.98	1,497.96
5	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบเหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	กก.	97.92	26.47	2,591.94	1.3984	37.02	3,624.57
				141,353.87	TOTAL		202,171.08	



ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=
=
=
=
=

202,171.08
1.3984

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
--------------------------	---------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 96.00 ม.

เฉลี่ยราคา 2,083.33 บาท/ม.

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติชัย วงศ์สุนา)

นายช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่

๖.๒ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

๖.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยุบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

กรรมการ



ชื่อโครงการ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 98 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน หมู่ที่ 2 บ้านโสกก้าม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18-ม.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1.3	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน - ดินทั่วไป	ลบ.ม.	47.04	125.00	5,880.00	1.3984	174.80	8,222.59
1.4	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ - งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.94	280.37	824.29	1.3984	392.07	1,152.68
1.6	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง) - คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	19.43	1,638.36	31,830.92	1.3984	2,291.09	44,512.36
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)	ลบ.ม.	19.43	436.00	8,470.83	1.3984	609.70	11,845.60
1.8	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	240.10	295.93	71,052.79	1.3984	413.83	99,360.23
1.10	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	586.82	24.11	14,147.78	1.3984	33.71	19,784.25
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	326.34	25.60	8,352.69	1.3984	35.79	11,680.40
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.83	47.90	1,093.51	1.3984	66.98	1,529.17
5	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบเหล็กรูปพรรณ - เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	กก.	99.96	26.47	2,645.94	1.3984	37.02	3,700.08
					144,296.79		TOTAL	201,787.36



ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

201,787.36

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

สองแสนบาทถ้วน

200,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่
เฉลี่ยราคา

98.00

ม.

2,040.82 บาท/ม.

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติชัย วงศ์สุนา)

นายช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมณีนวรัตน์ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายศรียุทธ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จ ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวฉวีวรรณ ขาวไร่ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายปิยพงษ์ สว่างแสน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยุบล | ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9
 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 98 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
 แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18-ม.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1.3	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน - ดินทั่วไป	ลบ.ม.	47.04	125.00	5,880.00	1.3984	174.80	8,222.59
1.4	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ - งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.94	280.37	824.29	1.3984	392.07	1,152.68
1.6	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง) - คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	19.43	1,638.36	31,830.92	1.3984	2,291.09	44,512.36
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)	ลบ.ม.	19.43	436.00	8,470.83	1.3984	609.70	11,845.60
1.8	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	240.10	295.93	71,052.79	1.3984	413.83	99,360.23
1.10	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	586.82	24.11	14,147.78	1.3984	33.71	19,784.25
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	326.34	25.60	8,352.69	1.3984	35.79	11,680.40
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.83	47.90	1,093.51	1.3984	66.98	1,529.17
5	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบเหล็กรูปพรรณ - เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	กก.	99.96	26.47	2,645.94	1.3984	37.02	3,700.08
					144,298.74		TOTAL	201,787.36

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

201,787.36

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

สองแสนบาทถ้วน

200,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่

98.00

ม.

เฉลี่ยราคา

2,040.82 บาท/ม.

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติชัย วงศ์สุนา)

นายช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....

(นายศรเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ ๑๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมนัสนิรณ ขาวไร่

๖.๒ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

๖.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยุบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 10
 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 98 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18-ม.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1.3	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน - ดินทั่วไป	ลบ.ม.	47.04	125.00	5,880.00	1.3984	174.80	8,222.59
1.4	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ - งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.94	280.37	824.29	1.3984	392.07	1,152.68
1.6	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง) - คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	19.43	1,638.36	31,830.92	1.3984	2,291.09	44,512.36
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)	ลบ.ม.	19.43	436.00	8,470.83	1.3984	609.70	11,845.60
1.8	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	240.10	295.93	71,052.79	1.3984	413.83	99,360.23
1.10	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	586.82	24.11	14,147.78	1.3984	33.71	19,784.25
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	326.34	25.60	8,352.69	1.3984	35.79	11,680.40
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.83	47.90	1,093.51	1.3984	66.98	1,529.17
5	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบเหล็กรูปพรรณ - เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	กก.	99.96	26.47	2,645.94	1.3984	37.02	3,700.08
					144,298.74		TOTAL	201,787.36



ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

201,787.36

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

สองแสนบาทถ้วน

200,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่

98.00

ม.

เฉลี่ยราคา

2,040.82 บาท/ม.

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติชัย วงศ์สุนา)

นายช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....

นายศรีเทพ สุวรรณไตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและชุดดินร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดและชุดดินร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๘๔.๐๐ เมตร พร้อมฝापิด คสล. ความยาว ๔๗ เมตร พร้อมชุดดินร่องระบายน้ำปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่

๖.๒ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

๖.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยุบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต พร้อมฝาบด และขุดดินร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12 (จากบ้านพรมงคล-หนองคำอ้อ)
 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 84 เมตร พร้อมฝาบดคอนกรีต ยาว 47 เมตร
 พร้อมขุดดินร่องระบายน้ำ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 (จากบ้านพรมงคล-หนองคำอ้อ) บ้านพรมงคล ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8-ก.ค.-63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมเพื่อวางร่องระบายน้ำ คสล.							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	29.00	93.50	2,711.36	1.3984	130.74	3,791.57
	- งานเทพื้นคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	29.00	286.32	8,303.31	1.3984	400.39	11,611.35
1.3	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน							
	- ดินทั่วไป	ลบ.ม.	40.32	125.00	5,040.00	1.3984	174.80	7,047.94
1.4	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ							
	- งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.52	280.37	706.53	1.3984	392.07	988.01
1.6	งานโครงสร้างวิศวกรรม/งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)							
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	14.87	1,638.36	24,358.76	1.3984	2,291.09	34,063.29
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)	ลบ.ม.	14.87	436.00	6,482.34	1.3984	609.70	9,064.90
1.8	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	189.15	295.93	55,975.16	1.3984	413.83	78,275.66
1.10	งานโครงสร้างวิศวกรรม/ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	502.99	24.11	12,126.66	1.3984	33.71	16,957.93
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	279.72	25.60	7,159.44	1.3984	35.79	10,011.77
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	19.57	47.90	937.30	1.3984	66.98	1,310.72
2	งานขุดลอกร่องระบายน้ำคันดิน							
	- ค่าลากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2,000.00	2.56	5,120.00	1.3984	3.58	7,159.81
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	480.00	18.09	8,683.20	1.3984	25.30	12,142.59
	- งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	ท่อน	20.00	350.00	7,000.00	1.3984	489.44	9,788.80
					133,589.40	TOTAL		202,214.33

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

202,214.33

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

สองแสนบาทถ้วน

200,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่

84.00

ม.

เฉลี่ยราคา

2,380.95 บาท/ม.

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติชัย วงศ์สุนา)

นายช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณีนีวรรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมณีวรรณ ขาวไร่

๖.๒ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

๖.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยุบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยช่างโยธา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ หมู่ที่ 3

ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18-ม.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1.4	งานฝายตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำ คสล.							
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	กก.	1,010.08	24.89	25,140.89	1.3984	34.81	35,157.02
	- เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 6 มม.	กก.	223.02	31.01	6,915.85	1.3984	43.36	9,671.12
	- เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 4 มม.	กก.	2,000.10	26.84	53,682.68	1.3984	37.53	75,069.87
	- เหล็กเสริม RB 15 มม.	กก.	295.00	21.95	6,475.25	1.3984	30.69	9,054.99
	- ค่าแรงเชื่อมฝายตะแกรงเหล็ก	กก.	3,528.20	12.00	42,338.40	1.3984	16.78	59,206.02
	- งานทาสีกันสนิม 1 เทียว งานทาสีกันสนิม 2 เทียว	ตร.ม.	107.85	58.00	6,255.42	1.3984	81.11	8,747.57
	ค่าแรงทำสี	ตร.ม.	107.85	35.00	3,774.82	1.3984	48.94	5,278.71
					144,583.31		TOTAL	202,185.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

202,185.30

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
--------------------------	---------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

118.00

ฝ่า

เฉลี่ยราคา

1,694.92 บาท/ฝ่า

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายปิยพงษ์ สว่างแสน)

นายช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณีนรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ หมู่ที่ ๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่

๖.๒ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

๖.๓ นายรุ่งอรุณ ยลยุบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยช่างโยธา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กกรองระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึกสันติสุข ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18-ม.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1.4	งานฝายตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำ คสล.							
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	กก.	1,010.08	24.89	25,140.89	1.3984	34.81	35,157.02
	- เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 6 มม.	กก.	223.02	31.01	6,915.85	1.3984	43.36	9,671.12
	- เหล็กแบน ขนาด 50 มม.หนา 4 มม.	กก.	2,000.10	26.84	53,682.68	1.3984	37.53	75,069.87
	- เหล็กเสริม RB 15 มม.	กก.	295.00	21.95	6,475.25	1.3984	30.69	9,054.99
	- ค่าแรงเชื่อมฝายตะแกรงเหล็ก	กก.	3,528.20	12.00	42,338.40	1.3984	16.78	59,206.02
	- งานทาสีกันสนิม 1 เที่ยว งานทาสีกันสนิม 2 เที่ยว	ตร.ม.	107.85	58.00	6,255.42	1.3984	81.11	8,747.57
	ค่าแรงทำลิ	ตร.ม.	107.85	35.00	3,774.82	1.3984	48.94	5,278.71
					144,583.31		TOTAL	202,185.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

202,185.30

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
--------------------------	---------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

118.00

ฝาย

เฉลี่ยราคา

1,694.92 บาท/ฝาย

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติชัย วงศ์สุนา)

นายช่างโยธา

ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิรณ ขาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

