



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างถนนภายในเขตตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เส้นทางลงวัดสระแก้ว (เชื่อมถนนสาย ๒๒๒) ช้าง อบต.ชุมภูพร
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวณัฏฐวรรณ ชาวไร่

๖.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา

๖.๓ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นทางลงวัดสระแก้ว(เชื่อมถนน222)ข้างอบต.ชุมภูพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

31 มี.ค. 64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.		-				
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	580.00	6.91	4,007.80	1.3984	9.66	5,604.51
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.					-	-
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	580.00	237.93	137,999.40	1.3984	332.72	192,978.36
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.						
6	งานตีเส้นจราจร							



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 เส้นทางลงวัดสระแก้ว(เชื่อมถนน222)ข้างอบต.ชุมภูพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

31 มี.ค. 64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	6.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.84	260.00	1,518.40	1.3984	363.58	2,123.33
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีขาว)	ตร.ม.	29.20	260.00	7,592.00	1.3984	363.58	10,616.65
					151,117.60	TOTAL		211,322.85

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

211,322.85

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณ	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
--------------------------------	---------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

580.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

344.83

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายปิยพงษ์ สว่างแสน)

นายช่างโยธา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวฉวีวรรณ ชาวไร่

๖.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา

๖.๓ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 434 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31-มี.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	434.00	1.75	759.50	1.3984	1,062.08	1,062.08
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.70	558.56	12,120.71	1.3984	16,949.60	16,949.60
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	434.00	288.04	125,007.52	1.3984	174,810.52	174,810.52
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	14.00	75.82	1,061.48	1.3984	1,484.37	1,484.37
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	85.00	58.70	4,989.50	1.3984	6,977.32	6,977.32
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 434 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 434 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31-มี.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
5	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง งานโครงสร้าง	ม.						
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเปิดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					143,938.71		TOTAL	201,283.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 201,283.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
---------------------------------	----------------------	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 434.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 460.83 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา (ลงชื่อ).....

(นายปิยพงษ์ สว่างสน)

นายช่างโยธา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ ๘ (เส้นรอบวัดเวฬุวัน) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่

๖.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา

๖.๓ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (เส้นรอบวัดเวฬุวัน) บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
แบบเลขที่	แบบคัสดลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31-มี.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	404.00	1.75	707.00	1.3984	988.67	988.67
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	558.56	11,171.16	1.3984	15,621.75	15,621.75
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	15.00	95.37	1,430.55	1.3984	2,000.48	2,000.48
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	299.01	119,602.31	1.3984	167,251.87	167,251.87
	4.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.00	75.82	985.66	1.3984	1,378.35	1,378.35
	4.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	76.00	58.70	4,461.20	1.3984	6,238.54	6,238.54

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 (เส้นรอบวัดเวฬุวัน) บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31-มี.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	60.74	6,074.00	1.3984	8,493.88	8,493.88
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
6	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
7	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					144,431.88		TOTAL	201,973.54

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

201,973.54
1.3984



ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
---------------------------------	----------------------	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 500.00 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา (ลงชื่อ).....
 (นายปิยพงษ์ สว่างแสน)
 นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่

๖.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา

๖.๓ นายปิยพงษ์ สว่างแสน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางภาคินี พรหมจันทร์-ป่าช้า ม.11) บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัสลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31-มี.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	404.00	1.75	707.00	1.3984	988.67	988.67
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	558.56	11,171.16	1.3984	15,621.75	15,621.75
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	15.00	95.37	1,430.55	1.3984	2,000.48	2,000.48
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	299.01	119,602.31	1.3984	167,251.87	167,251.87
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.00	75.82	985.66	1.3984	1,378.35	1,378.35
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	76.00	58.70	4,461.20	1.3984	6,238.54	6,238.54

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางภาคินี พรหมจันทร์-ป่าช้า ม.11) บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31-มี.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	60.74	6,074.00	1.3984	8,493.88	8,493.88
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
6	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
7	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					144,431.88	TOTAL		201,973.54

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	201,973.54
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3984
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	



ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
---------------------------------	----------------------	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 400.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา 500.00 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา (ลงชื่อ) 
(นายปิยพงษ์ สว่างแสน)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายปิยพงษ์ สว่างแสน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 (บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ไปบ้านอุคำ-บ้านหนองบัวงาม) บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

31-มี.ค.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	404.00	1.75	707.00	1.3984	988.67	988.67
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	558.56	11,171.16	1.3984	15,621.75	15,621.75
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	15.00	93.13	1,396.89	1.3984	1,953.41	1,953.41
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.00	299.01	119,602.31	1.3984	167,251.87	167,251.87
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.00	75.82	985.66	1.3984	1,378.35	1,378.35
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	76.00	58.70	4,461.20	1.3984	6,238.54	6,238.54

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 (บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ไปบ้านอุค้ำ-บ้านหนองบัวงาม) บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอก ท.1-01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31-มี.ค.-64

5	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	60.74	6,074.00	1.3984	8,493.88	8,493.88
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
6	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
7	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					144,398.22		TOTAL	201,926.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

201,926.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนบาทถ้วน	200,000.00
--------------------------	---------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 500.00 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



(นายปิยพงษ์ สว่างแสน)

นายช่างโยธา





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
ที่ ๑๘๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เส้นทางลงวัดสระแก้ว (เชื่อมถนน๒๒๒) ข้าง อบต.ชุมภูพร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (เส้นรอบวัดเวฬุวัน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวมณีวรรณ ขาวไร่ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเกียรติชัย วงศ์สุนา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขา |

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร